

PROYECTO

“Programa CR-T1204-P002:

**Construcción de Delegación Policial de Jacó del Ministerio de Seguridad
Pública”**

LOCALIZACIÓN

Distrito: Jacó
Cantón: Garabito
Provincia: Puntarenas

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROFESIONALES

Ing. Mario Villegas Jiménez	Ing. Miguel A. Rojas Salas
Número de cédula: 205760012	Número de cédula: 107330059
Número de colegiado: IC-20699	Número de colegiado: IC-5352
Consultor SETENA: CI-132-2014	Consultor SETENA: CI-133-14

Noviembre 2020

Heredia, Noviembre de 2020

Señores
Banco Interamericano de Desarrollo
Presente

Asunto: Estudio de suelos. Programa CR-T1204-P002

Informe número: 20-OTS-0156a-7390

Estimados señores:

Sírvanse encontrar a continuación los resultados de la prueba de infiltración solicitada para el proyecto **Construcción de Delegación Policial de Jacó del Ministerio de Seguridad Pública** en el lote con plano N° 6-2103252-2019, el cual se encuentra ubicado en el distrito Jacó, cantón de Garabito, provincia de Puntarenas.

Cualquier aclaración o ampliación que se requiera del estudio estamos a la orden.

Atentamente

Ing. Mario Villegas Jiménez
Número de cédula: 205760012
Número de colegiado: IC-20699
Consultor SETENA: CI-132-2014

Ing. Miguel A. Rojas Salas
Número de cédula: 107330059
Número de colegiado: IC-5352
Consultor SETENA: CI-133-14

Registro CFIA CC-00211 / Registro SETENA EC 002-14
Cc. Archivo

ÍNDICE

1.	Generalidades	3
2.	Datos de campo	5
3.	Memoria de cálculo	7
4.	Características requeridas para los drenajes	7
5.	Observaciones	8
6.	Referencias	9
7.	Anexos	10

1. Generalidades

Con el objetivo de evaluar las características de absorción del suelo se realizó un estudio de percolación (infiltración) en la zona solicitada para determinar si el terreno cuenta con las condiciones adecuadas para el uso de drenajes sanitarios como parte del sistema de manejo de aguas residuales.

Proyecto:	Construcción de Delegación Policial de Jacó
Provincia:	Puntarenas
Cantón:	Garabito
Distrito:	Jacó
Plano de catastro	6-2103252-2019
Fecha de la prueba de infiltración:	04/11/2020
Profesional responsable:	Ing. Mario Villegas Jiménez
Número de registro CFIA	IC-20699




Figura. Diagrama de distribución de prueba de infiltración.
Nota: Las medidas son aproximadas.

Tabla. Coordenadas de ubicación de la prueba de infiltración.

Infiltración	GPS	
	X	Y
1	429243.	1066018.
2	429279.	1066035.

2. Datos de campo

Prueba No.1

- Tasa de infiltración No.-1 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-2 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-3 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-4 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-5 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-6 = 1 cm en 10 minutos.

Sondeo No.1

- 0,00 m a 0,60 m Limo con arenoso color café
- 0,60 m a 0,90 m Limo arenoso color café oscuro
- 0,90 m a 1,20 m Limo arcilloso color café



Fotografía. Vista de prueba INF-1.

Prueba No.2

- Tasa de infiltración No.-1 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-2 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-3 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-4 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-5 = 1 cm en 10 minutos.
- Tasa de infiltración No.-6 = 1 cm en 10 minutos.

Sondeo No.2

- 0,00 m a 0,60 m Limo con arenoso color café
- 0,60 m a 1,20 m Limo arenoso color café oscuro



Fotografía. Vista de prueba INF-2.

3. Memoria de cálculo

Se realiza un análisis considerando la tasa de infiltración obtenida y un gasto de agua promedio estimado en 120 litros/persona/día.

De acuerdo con la información indicada en el pliego cartelario, para la Delegación de Jacó se considera una cantidad de 65 usuarios de diseño. Según se solicita, se debe considerar un aumento de la población en un 10%, por lo que se tiene una población total de 72 oficiales como referencia.

T: Tasa de infiltración	10,0	minutos/cm
V_p: Velocidad de aplicación de aguas negras	40,4	litros / m ² / día
n: Número de usuarios de diseño	72	personas
Q: Gasto de agua por persona por día	120	litros/persona/día
Q_T: Gasto total de agua / día	8640	litros/día
A_i: Área de Infiltración requerida / usuarios de diseño	213,9	m ²
F_p: Factor de precipitación	2,5	
A_c: Área verde sin recubrimiento o campo de infiltración	534,7	m ²

4. Características requeridas para los drenajes

	Solución A	Solución B
• W: Ancho de la zanja	0,50 m	0,50 m
• D: Profundidad de la grava bajo el tubo	0,50 m	0,75 m
• Profundidad de la zanja	1,00 m	1,25 m
• P_e: Perímetro efectivo	0,96 m	1,19 m
• L_z: Longitud total en zanja/ usuarios de diseño	223,0 m	180,0 m
• L_s: Longitud a centros (separación entre zanjas)	2,40 m	3,00 m

Fórmulas empleadas:

$$V_p = 127,75 / \sqrt{T} \text{ [litros/m}^2\text{/día]}$$

$$Q_T = n * Q$$

$$A_i = Q_T / V_p$$

$$A_c = A_i * F_p \text{ (Se considera que la superficie no tiene recubrimiento)}$$

$$P_e = 0,77 * (W+56+2D)/(W+116)$$

$$L_z = A_i / P_e$$

$$L_s = A_c / L_z$$

5. Observaciones

Para el manejo de las aguas residuales del proyecto, se recomienda que se revise la posibilidad de integrar el sistema sanitario del edificio a la red alcantarillado sanitario que se proyecta construir para la ciudad de Jacó por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

5.1 Uso de sistemas de absorción

A partir de la tasa de infiltración obtenida en el sitio de las pruebas y considerando la cantidad de usuarios de diseño solicitada y un gasto promedio de 120 litros/persona/día, se realizó un análisis para la determinación de las características del campo de infiltración de un sistema de drenaje sanitario.

Según lo anterior, se dan en el apartado 4 de este informe las características de drenaje sanitario para dos tipos de configuración de zanja. Se recomienda la longitud máxima de drenaje sea de 50 m por tanque séptico y que la longitud máxima de los ramales sea menor a 20 m.

Según este concepto, se requeriría distribuir el sistema en una cantidad de biodigestores que podría variar entre 4 y 5 unidades dependiendo del diseño final del sistema sanitario.

Se debe verificar que el área disponible para drenaje sea igual o mayor al área verde sin recubrimiento total requerida para la cantidad de usuarios de diseño (ver apartado 3 para establecer dicha área).

Es de suma importancia que se mejore la canalización de las aguas superficiales para asegurar que no se produzcan escorrentías en la zona tributaria al campo de infiltración, ya que esto puede afectar la funcionalidad del sistema de drenajes.

5.2 Planta de tratamiento

Alternativamente, se puede hacer uso de una planta de tratamiento para las aguas residuales del proyecto o el uso de sistemas de varias etapas con filtros anaerobios de flujos ascendentes y/o descendentes, diseñados para el caso específico, que aseguren un adecuado equilibrio biológico.

6. Referencias

Comisión del Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias (2017). Código de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

ANEXO

PLANO DE CATASTRO




Figura. Plano de catastro.
Fuente: Suministrado por el solicitante.